

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Α.Τ.	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	Τιμή Μον.	Δαπάνες	
								Μερική Δαπάνη	Ολική δαπάνη
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ									
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α 14	ΝΟΔΟ-1310	1.	Μ .Μ	2.400,00	0,65	1.560,00	
2	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 μ.	ΝΑΟΔΟ Α 15	ΝΟΔΟ-1320	2.	Μ.Μ	320,00	11,50	3.680,00	
3	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α 16	ΝΟΔΟ-1420	3.	Μ3	800,00	3,10	2.480,00	
ΣΥΝΟΛΟ 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								7.720,00	7.720,00
2.: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΓΟ2.2	ΝΟΔΟ3211Β	4.	Μ2	5.880,00	1,60	9.408,00	
5	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΔΟ3	ΝΟΔΟ4110	5.	Μ2	5.880,00	1,20	7.056,00	
60	Ασφαλτική στρωση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφαλτού	ΝΑΟΔΟ ΔΟ8.1	ΝΟΔΟ 4521Β	6.	Μ2	5.880,00	8,70	51.156,00	
ΣΥΝΟΛΟ 2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								67.620,00	67.620,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									75.340,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%									13.561,20
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									88.901,20
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%									13.335,18
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									102.236,38
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ									0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ									102.236,38
ΦΠΑ 24%									24.536,73
ΣΥΝΟΛΟ									126.773,11

Συντάχθηκε

Οι μελετητές

Μαραγκάκης Στέλιος

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Ελέγχθηκε

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών

Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας

Βακάλης Περικλής

Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε

Ο Διευθυντής Τεχνικής

Υπηρεσίας Δ.Χανίων

Τσιραντωνάκης Σοφοκλής

Πολιτικός Μηχανικός

1

1

;